

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซ.ลาดขวาง 4 (ผู้ใหญ่จอม) หมู่ที่ 3 ระยะที่ 1.

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 118 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 413 ตร.ม. ระยะที่ 2. ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร ระยะทาง

2. 1,840 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,648 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลาดขวาง / เทศบาลตำบลลาดขวาง

3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ (72.14.11.04 )

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,985,781.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.ย. 2563 เป็นเงิน 3,203,234.54 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ใช้ราคาตามข้อ 3. เป็นจำนวนเงิน 2,985,781.00 - บาท

7.1 ธวัชชัย ภิญโญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง

7.2 ดวงแก้ว พันธวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 พูลศักดิ์ เมธิกุล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

พูลศักดิ์ เมธิกุล

23 กันยายน 2563 10:24:41

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซ.ลาดขวาง 4 (ผู้ใหญ่จอม) หมู่ที่ 3 ระยะที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 118 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 413 ตร.ม. ระยะที่ 2.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    ฝัวจจรกว้าง 4.70 เมตร ระยะทาง 1,840 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,648 ตร.ม. พร้อมป้ายประชิดโครงงานจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 เทศบาลตำบลลาดขวาง/เทศบาลตำบลลาดขวาง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาพูน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน Tack Coat CRS - 2 1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 2. งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	ตร.ม.	9,061.000	13.08	118,517.88	1.3607	17.79	161,267.27
2	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานตีเส้นบนผิวจราจรกว้าง 0.10 เมตร 3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	9,061.000	239.18	2,167,209.98	1.3607	325.45	2,948,922.61

พลศักดิ์ เมธิกุล

23 กันยายน 2563 10:25:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ปรากฏราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอร์ต ซี.ลาดขวาง 4 (ผู้ใหญ่จอม) หมู่ที่ 3 ระยะที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 118 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 413 ตร.ม. ระยะที่ 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝัวจจรกว้าง 4.70 เมตร ระยะทาง 1,840 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,648 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ค่ายวัดไร่กระเทียมราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลลาดขวาง/เทศบาลตำบลลาดขวาง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาพัน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	260.000	263.00	68,380.00	1.3607	357.86	93,044.66
							รวมราคากลาง	3,203,234.54

ใช้ราคากลางตาม ข้อ 3. ของ นพท. 01 เป็นจำนวนเงิน 2,985,481.00 - บาท

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วิศวกรรมราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซ.ลาดขวาง 4 (ยูไฮเอออม) หมู่ที่ 3 ระยะที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 118 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 413 ตร.ม. ระยะที่ 2. ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร ระยะทาง 1,840 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,648 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลาดขวาง/เทศบาลตำบลลาดขวาง

  
( ดวงแก้ว พันวงษ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( จีวชัย ภิญโญ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( พุฒศักดิ์ เมธิกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ยกกว่า 413 ตร.ม. ระยะที่ 2. ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร ระยะทาง 1,840 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,648 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคา

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	1	งาน Tack Coat CRS - 2							
	1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3.1	1.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	9,061.000	13.08	118,517.88	1.3607	17.79	161,267.27
	2	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6.1	2.1.1.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARIN	ตร.ม.	9,061.000	239.18	2,167,209.98	1.3607	325.45	2,948,922.61
	3	งานตีเส้นบนผิวจราจรกว้าง 0.10 เมตร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9.1	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	260.000	263.00	68,380.00	1.3607	357.86	93,044.66
TOTAL								3,203,234.54	

ใช้ราคากลางตามข้อ 3. ตามแบบของ น.ก.01 ไม่เข้าขบวนเงิน 2,985,781.00 - บาท

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซ.ลาดขวาง 4 (ผู้ใหญ่จอม) หมู่ที่ 3 ระยะที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 118 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 413 ตร.ม. ระยะที่ 2. ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร ระยะทาง 1,840 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,648 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งาน Tack Coat CRS - 2

##### 1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

##### 1.1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ ( 23,670.000 บาท/ตัน ) /1,000 = 7.101 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางแทคโค้ต ) = 5.980 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 7.101 + 5.980 = 13.081 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 13.08 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซ.ลาดขวาง 4 (ผู้ใหญ่ออม) หมู่ที่ 3 ระยะที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 118 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 413 ตร.ม. ระยะที่ 2. ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร ระยะทาง 1,840 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,648 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 2 งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.

##### 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

##### 2.1.1.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 1,087.750 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 22.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 29.750 บาท/ตัน = 8.071 บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่าจ้าง AC (จากตารางที่ 2) 5.100 % = 0.051 ตัน @ 25,493.330 บาท/ตัน = 1,300.159 บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 377.260 บาท/ลบ.ม. = 279.172 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ) = 286.160 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 4.270 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน ) = 89.547 บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,992.379 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 1,992.37 / 8.33 = 239.18 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซ.ลาดขวาง 4 (ผู้ใหญ่จอม) หมู่ที่ 3 ระยะที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 118 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 413 ตร.ม. ระยะที่ 2. ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร ระยะทาง 1,840 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,648 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 3 งานตีเส้นบนผิวจราจรกว้าง 0.10 เมตร

##### 3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

##### 3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

##### 3.1.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 37.000 (บาท/กก.)	= 222.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 40.000 (บาท/กก.)	= 16.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 15.000 (บาท/ตร.ม.)	= 15.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 10.000 (บาท/ตร.ม.)	= 10.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 263.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : งบประมาณจากก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดทาง 4 (ผู้ใหญ่จอม) หมู่ที่ 3 ระยะที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 118 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 413 ตร.ม. ระยะที่ 2. ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,648 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น

๑(72.14.11.04 )

เลขที่หนังสือ : ดอ กเบี ย 5% ประ กาศ ใ ช้

### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300



โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซ.ลาดขวาง 4 (ผู้ใหญ่จอม) หมู่ที่ 3 ระยะที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 118 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 413 ตร.ม. ระยะที่ 2. ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร ระยะทาง 1,840 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,648 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น (72.14.11.04 )

เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ ย 5 % ประ กาศ ใ ช้

### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าค่าใ ร	รวมค่าใ จจ่าย					
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ข.ลาดขวาง 4 (ผู้ใหญ่จอม) หมู่ที่ 3 ระยะที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 118 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 413 ตร.ม. ระยะที่ 2. ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร ระยะที่ 1. ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ข.ลาดขวาง 1 ปาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น  
 1,840 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,648 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ปาย

๑(72.14.11.04 )

เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ ๕ 5% ประ กาศ ๕

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
≥700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซ.ลาดขวาง 4 (ผู้ใหญจอม) หมู่ที่ 3 ระยะที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 118 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 413 ตร.ม. ระยะที่ 2.  
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ ย 5% ประ กาศ ใ ช้

ค่างานต้นทุนทั้งโครงการ 2,354,107.86 บาท  
 ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง 2,354,107.86 บาท  
 แผลงของเงินงบประมาณ 2,985,781.00 บาท  
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3607